


<p>تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۱۲ تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۲/۲۰ تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳ تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۲/۲۰</p>	<p>دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) عنوان روش اجرایی: پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان کد روش اجرایی: 01PL11 صفحه: ۱ از ۲ ویرایش: 01</p>	
--	---	---

عنوان روش اجرایی:

پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان

هدف:

ارتقاء وضعیت بهداشت محیط در بیمارستان و جلوگیری از انتقال عفونت از طریق عوامل محیطی

دامنه:

واحد بهداشت محیط، واحد تأسیسات و ساختمان

تعاریف و اصطلاحات:


-

فرد پاسخگو: روش ارزیابی:

مسئول بهداشت محیط، مسئول تأسیسات، مسئول خدمات، ارزیابی از طریق مشاهده و مصاحبه

روش اجرا:

۱. در قراردادهایی که با پیمانکاران و به صورت برون سپاری انجام می پذیرد، بندی در خصوص "جمع آوری و دفع نخاله ها و سایر پسماند تولیدی پس از اتمام کار" ذکر شده و اجرای آن به پیمانکار سپرده می شود.
۲. مسئولین ساخت و ساز ترجیحا از موادی که نخاله کمتری تولید می کنند استفاده می نمایند.
۳. قبل از تخریب هر مکان بررسی های لازم در خصوص نحوه اجرا بر اساس نقشه صورت می پذیرد تا از دوباره کاری و اشتباهات اتفاقی جلوگیری شود.
۴. مسئول انجام ساخت و ساز، به روش مناسب محل ساخت و ساز و یا تعمیرات را از سایر قسمت ها جداسازی می نماید برای انجام عملیات ساختمانی در بخش های بستری بیماران از پلاستیک های مقاوم و محکم با کمک چسب و یا میخ برای جداسازی قسمت های مورد نظر استفاده می شود و بر روی آن نیز از پارچه های ضخیم و عریض برای ممانعت از ورود آلاینده ها به قسمت های درمانی استفاده می شود
۵. در صورت انجام عملیات ساختمانی در اتاق مشخص در بخش، ضمن تخلیه کامل اتاق، ارتباط کامل این قسمت با بخش بستری بیماران قطع می گردد.
۶. در هنگام انجام عملیات ساختمانی کلیه وسایل الکترونیکی و تجهیزات پزشکی را از مکان مورد نظر خارج می نمایند. عملیات ساختمانی در ساعات روز و در غیر ساعت استراحت بیماران و یا ملاقات انجام می شود.
۷. کارگران با لباس کار آغشته به خاک در قسمت های درمانی تردد نمی نمایند و با وسایل مراقبت از بیمار تماس ندارند.
۸. در ساخت و سازهای مربوط به واحد تأسیسات، پرسنل واحد مذکور ملزم به جمع آوری ضایعات و پسماندهای تولیدی مربوطه می باشد.
۹. در صورتی که ساخت و سازها توسط بیمارستان صورت می گیرد، مسئول خدمات هماهنگی های لازم را در خصوص خروج نخاله های ساختمانی و پسماندهای مربوطه به عمل می آورد.

<p>تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۱۲ تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۲/۲۰ تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳ تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۲/۲۰</p>	<p>دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) عنوان روش اجرایی: پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان کد روش اجرایی: 01PL11 صفحه: ۲ از ۲ ویرایش: 01</p>	
--	---	---

۱۰. مسئول خدمات از باقی ماندن نخاله ها به مدت طولانی در محوطه و یا بخش ها جلوگیری می نماید.
۱۱. در پایان کار پیمانکاران، مسئول خدمات بیمارستان، کنترل و نظارت لازم جهت جمع آوری صحیح نخاله ها و باقی مانده های ساخت و ساز را توسط پیمانکاران انجام می دهد.
۱۲. تخلیه نخاله های ساختمانی از بخش در ظروف محکم و مقاوم و درب دار صورت می پذیرد تا در زمان انتقال موجب انتشار گرد و غبار نگردد.
۱۳. پرسنل خدماتی در پایان کار به نظافت نهایی محوطه و یا بخش مورد تعمیر می پردازند و بعد از اتمام عملیات ساختمانی، شستشوی محل با پودرهای شوینده و برطرف نمودن گرد و خاک و آثار مصالح ساختمانی از همه قسمت ها انجام شده و سپس به بخش مربوطه تحویل داده می شود.
۱۴. مسئول بهداشت محیط بر کلیه فعالیت ها نظارت نموده و نواقص را به مدیریت گزارش می نماید.

امکانات و تسهیلات مورد نیاز:

منابع:

راهنمای سیستم تهویه بیمارستان
تجربیات بیمارستان

تهیه کننده / تهیه کنندگان		
مهندس الهام تقوایی (مسئول بهداشت محیط)	سجاد پور ولی (مسئول تأسیسات و ساختمان)	حدیثه محمدی (کارشناس بهداشت محیط)
ایمان فراهانی (مسئول خدمات)		
تأیید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
مهندس الهام تقوایی (مسئول بهداشت محیط)	اعضای کمیته بهداشت محیط بیمارستان	دکتر سید محمد جمالیان (ریاست بیمارستان)